

# Hp Thalheim (Erzgeb) Mitte

BÜ, km 26,712

Mittelplatten aus- und wieder einbauen, bituminöse Randbefestigung erneuern

1) Führung 1 DN 110 von und zu Ausrüstungselementen

Rohr an bestehendes Grabenelement aus Beton anschließen

Böschungsfäche mit 3 Reihen Wasserbausteinen befestigen

Grenze Gelände-regulierung

Anschluss bestehender Durchlass DN800 B an Schacht

Trog auf- und zudeckeln von km 26,492 bis km 26,704

Trog auf- und zudeckeln von km 26,719 bis km 26,949

26,6

26,7

Anpassungsstopfgang, Schotterergänzung

Regelzeichnung Grabenbefestigung siehe Plan 4.8.1

Einbaumaße A und H nach Richtlinie DB AG 813.0201 Personenbahnhöfe planen; Bahnsteige, Konstruktion, Bemessung

Technische Ausrüstung  
Inhalt gesonderte Ausführungsplanung

- Anschluss von Ausrüstungselementen:
- Aus Kabeltrasse zu Anschlusskasten / Verteiler mit DN 63 erdverlegt.
  - Aus Anschlusskasten / Verteiler zu Gleisschaltmitteln Verlegung im Schutzschlauch oberirdisch.

① Anpassungsstopfgang, Schotterergänzung (Auslauframpe)

km 26,5+49,047  
km 26,5+55,047

